

**Kedvezményezett neve:**Tárkány Község Önkormányzata

**Projekt címe:** Tárkány település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

**Projekt azonosító száma:**TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00014

**A projekt tervezett befejezési dátuma:** 2019.08.31.

**A támogatás összege:**150 000 000Ft

**Támogatás mértéke:** 100%

**A projekt tartalmának bemutatása:**

A projekt célja Tárkány településen a Petőfi és Kossuth utca térségében a természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül, a települési (közlekedési) alpinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása, és a közterületek állapotának javítása (tisztán tartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása.

A projekt keretében megvalósul - a vízjogi engedélyes tervvel rendelkező szabadidő és látványtó a Petőfi, Damjanich, Táncsics utcák által körülhatárolt területen (a tó területe: 21061,92 m<sup>2</sup>, vízfelület: 16102,06 m<sup>2</sup>). A tervezett tó és a település csapadékvíz-elvezető árokrendszerének összekapcsolása kiemelten fontos a jövőbeni vízkáresemények elkerülése, a települési vízgazdálkodás tervezhető üzemeltetése érdekében.

Alkotmány utca és az Alkotmány-Petőfi utca felől induló földmedrű árok kotrása és rendezése, a tervezett tóba történő csapadékvíz bevezetése (64 m).

Az Alkotmány utca és a Petőfi utca földmedrű árkait profilozni szükséges, a dús aljnövényzettel, cserjékkel benőtt földmedret rendezni kell a vízvezetés biztosítására (478 m).

A Petőfi utcában jelenleg nincs egybefüggően kiépített csapadékvíz elvezető árok. Petőfi utca - Alkotmány utca találkozásánál kiépítendő összekötő árok hossza: 41 m.

Petőfi utca É-i oldalán lévő vízvezető árok rekonstrukciójának összes hossza: 350 m.

Petőfi utca D-i oldalán lévő vízvezető árok rekonstrukciójának összes hossza: 320 m.

Kossuth utca csapadékvíz elvezető árok kialakítása.

Kossuth utca Gárdonyi u.-Petőfi u. közötti szakasz csapadékvíz elvezető árok kialakítása: 89 m.

Kossuth utca Petőfi utca árokrendszer összekötése (áteresz vagy rácsos folyóka): 11 m.

Kossuth utca Gárdonyi u.-Fő u. közötti szakasz csapadékvíz elvezető árok kialakítása: 108 m.

Kossuth utca Fő utca árokrendszer összekötése (áteresz): 10 m.

Petőfi út- Fő út közötti összekötő útszakasz burkolt csapadékvíz elvezető nyílt árok: 40 m

Táncsics M. utca meglévő földárók és tóhoz csatlakozó földmeder rekonstrukció 474 m

Damjanich J. utca meglévő földárók rekonstrukció: 356 m

Táncsics M. utca DNy-i oldal meglévő földmedrű árokszakasz rekonstrukció: 350 m



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Regionális  
Fejlesztési Alap



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

**SZÉCHENYI**

2020

